

BZP.271.12.2022

Sanok, dnia 29.04.2022 r.

Dotyczy: **Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku.**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ

I. Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: str. 2, pkt 3.2.

W treści SWZ przed zmianami było:

3.2 Zakres robót obejmuje:

Przebudowę odcinka drogi o długości 999 mb, która zakłada:

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,
- Budowę chodników,
- Budowę ciągu pieszo - rowerowego,
- Przebudowę zjazdów.
- Budowę i przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Przebudowę oświetlenia ulicznego.
- Budowę kanału technologicznego.
- Budowę przejść dla pieszych.
- Przebudowę skrzyżowań.
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- Ścięcie i karczowanie drzew.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Oczyszczenie istniejących studzienek rewizyjnych oraz kolektorów kanalizacji deszczowej.
- Regulację istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz zaworów.

W treści SWZ po zmianach jest:

3.2 Zakres robót obejmuje:

Przebudowę odcinka drogi o długości 1775 mb, która zakłada:

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Budowę chodników,
- Budowę ciągu pieszo - rowerowego,
- Przebudowę zjazdów.
- Budowę i przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Przebudowę oświetlenia ulicznego.
- Budowę kanału technologicznego.
- Budowę przejść dla pieszych.
- Przebudowę skrzyżowań.
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- Ścięcie i karczowanie drzew.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Oczyszczenie istniejących studzienek rewizyjnych oraz kolektorów kanalizacji deszczowej.
- Regulację istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz zaworów.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika - 1 Kosztorys ofertowy.

Zmianie uległy:

- Poz nr 39 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinice w Sanoku
Treść opisu robót przyjmuje brzmienie: „Montaż tablicy informacyjnej na odcinku początkowym realizowanego zadania o wymiarach min. 180 cm x 120 cm. Tablicę ustawić w chwili wejścia na plac budowy. Wykonać korektę kwot umieszczonych na tablicy po zakończeniu prac. Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy znajdują się na stronie PUW: <https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/dokumenty-programowe/>”

- Poz nr 56 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lisowskiego i Stankiewicza w Sanoku
Treść opisu robót przyjmuje brzmienie: „Montaż tablicy informacyjnej na odcinku początkowym realizowanego zadania o wymiarach min. 180 cm x 120 cm. Tablicę ustawić w chwili wejścia na plac budowy. Wykonać korektę kwot umieszczonych na tablicy po zakończeniu prac. Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy znajdują się na stronie PUW: <https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/dokumenty-programowe/>”

- Poz nr 66 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Sanoku
Treść opisu robót przyjmuje brzmienie: „Montaż tablicy informacyjnej na odcinku początkowym realizowanego zadania o wymiarach min. 180 cm x 120 cm. Tablicę ustawić w chwili wejścia na plac budowy. Wykonać korektę kwot umieszczonych na tablicy po zakończeniu prac. Wytyczne dotyczące wyglądu tablicy znajdują się na stronie PUW: <https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/dokumenty-programowe/>”

- Poz nr 29 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lisowskiego i Stankiewicza
Ilość po zmianie: 3 szt.

- Dodano poz. nr 30a - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lisowskiego i Stankiewicza
„Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3m” ilość: 3 szt.

- Dodano poz. nr 30b - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm za każde 0,5 m różnicy głębokości studni.” Ilość: 1 szt.

- Poz nr 38 Przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Sanoku. Ilość po zmianie: 31
- Poz nr 39 Przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Sanoku. Ilość po zmianie: -46
- Dodano poz. nr 39a - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lisowskiego i Stankiewicza „Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3m” ilość: 12 szt.
- Dodano poz. nr 39b - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm za każde 0,5 m różnicy głębokości studni.” Ilość: -15 szt.

Poprawny kosztorys został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą:
1 Kosztorys ofertowy – zmiana 29.04.2022r

III. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.:

- Dodano plik „wzór układania kostki”
- Dodano pliki z dokumentacją techniczną- „kanalizacja deszczowa”
- Dodano plik „opis do projektu Budowlany KT”
- Dodano plik „opis do projektu Budowlany Ośw. Uliczne”
- Dodano plik „przekrój typowy Glinice”

Zmieniony załącznik nr 3 został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą: 3 Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zmiana 29.04.2022r.

Z up. BURMISTRZA

Artur Kondrat
Z-CIA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864